

## Sanierung - Sohlgerinne erneuern

Vorhandene Schachtsohle und die Rohreinbindungen mit geeigneten Geräten mindestens 50 mm bis auf den gesunden Kern ausstemmen, aus dem Schacht bergen und entsorgen. Anschließend mit Wasserhochdruck  $\geq 120$  bar per Hand sauber reinigen. Wenn erforderlich ist der Schacht gegen drückendes Grundwasser abzudichten.

Lichter Schachtdurchmesser = .....mm  
Lichter Konusdurchmesser = .....mm  
Lichte Schachttiefe bis .....m

Ablauf: DN..... ; 0 gon  
Einlauf: DN..... ; ..... gon  
Zulauf 1: DN..... ;..... gon  
Zulauf 2: DN..... ;..... gon

Das Sohlgerinne ist mit einem vorgefertigten scheidelhohen PU – Gerinne zu erneuern. Es muss auf der Unterseite besplittet und mit Metallspiralen, als Haftbrücke zum Beton, versehen sein. Nach Fixierung des Gerinnes erfolgt das Auffüllen mittels PRECO<sup>®</sup> - Vergussmörtel bis ca. 5 cm unter Scheitlkante (Mischen mit Kies 8 – 16 mm im Verhältnis 1:1 möglich). Anschließend ist die Auftrittsfläche mit einer Neigung von 1:20 mittels PRECO<sup>®</sup> - Auftrittsmörtel auszubilden.

Nachweis: Firma PRECO<sup>®</sup> – Haferkuhle 1 – 31600 Uchte  
Telefon: 05763/9610-0  
oder gleichwertig.